

Zustandserfassung Dägerlen 2023: Übersicht Massnahmen (sortiert nach Index)
Sanierung: 2025-2027

EZ: Bauleitung, Unvorhergesehenes

nummer	strassenname	belag	länge	fläche	massnahme	kosten	index	EZ	Gesamtkosten:
31.1	Resiweg	AB 6	140	700	Ausbau	136'363	3.0	10%	150'000
35.1	Hettlingerstrasse	OB	862	5'460	Hocheinbau / Verstärkung AC T 16 / AC 8, 9cm	327'480	3.0	5%	344'000
26.2	Weierstrasse	OB	501	3'110	Oberflächenbehandlung einfach	34'166	3.0	5%	36'000
25.2	Haldenacherstrasse	OB	524	3'190	Oberflächenbehandlung einfach	35'134	2.9	5%	37'000
5.2	Im Wil	OB	114	510	Fräsen / AC 8, 3cm	25'300	2.9	15%	29'000
24.1	Eichmühlestrasse	OB	171	730	Hocheinbau / Verstärkung AC T 11, 5cm	35'232	2.8	15%	41'000
	Reserve								63'000
Total									700'000

Sanierung: ab 2028 (baldmöglichst)

31.2	Resiweg	HMT 22	210	1'000	Fräsen / AC 8, 3cm	44'798	3.0	10%	49'000
12.1	Ausserdorfstrasse	AB 10	276	1'760	Fräsen / AC 8, 3cm	87'800	2.8	5%	92'000
40.1	Huswisweg	OB	44	270	Ausbau/Oberbauerneuerung mit Abschlüssen	53'730	3.0	15%	62'000
29.2	Schulweg	HMT 16	93	330	Ausbau/Oberbauerneuerung mit Abschlüssen	65'471	3.0	15%	75'000
11.4	Bergemerstrasse	AC 11	822	4'980	Oberflächenbehandlung einfach	54'802	2.8	5%	58'000
22.2	Brunnenwisstrasse	AB 10	74	440	Ausbau/Oberbauerneuerung mit Abschlüssen	88'356	2.8	15%	102'000
22.4	Brunnenwisstrasse	OB	811	4'320	Hocheinbau / Verstärkung AC T 11, 5cm	207'216	2.7	15%	238'000
1.1	Buckweg	OB	64	240	Oberflächenbehandlung doppelt	4'840	2.7	5%	5'000
43.1	Fröschackerweg	HMT 22	51	230	Fräsen / AC 8, 3cm	11'400	2.7	15%	13'000
38.2	Hauptstrasse	OB	152	910	Oberflächenbehandlung einfach	10'032	2.7	15%	12'000
23.2	Niederwilerstrasse	OB	559	3'350	Oberflächenbehandlung einfach	36'894	2.7	15%	42'000
29.4	Schulweg	AB 6	44	240	Ausbau/Oberbauerneuerung mit Abschlüssen	48'158	2.7	15%	55'000
36.1	Heimensteinweg	AB 6	78	450	Ausbau/Oberbauerneuerung mit Abschlüssen	89'749	2.6	15%	103'000
41.1	Höhenweg	AC 8	163	860	Fräsen / AC 8, 3cm	43'250	2.6	15%	50'000
20.1	Reservoirstrasse	OB	278	1'160	Bodenfräsen, Planie, AC T 16, 7cm	70'882	2.6	15%	82'000
26.3	Weierstrasse	OB	622	3'780	Oberflächenbehandlung einfach	41'602	2.6	15%	48'000
15.1	Weierwis	OB	142	480	Bodenfräsen, Planie, AC T 16, 7cm	29'036	2.6	15%	33'000
24.2	Eichmühlestrasse	HMT 16	268	1'120	Oberflächenbehandlung einfach	12'342	2.5	15%	14'000
2.1	In der Herti	AB 6	213	1'010	Fräsen / AC 8, 3cm	50'400	2.5	15%	58'000
23.3	Niederwilerstrasse	OB	146	880	Oberflächenbehandlung einfach	9'636	2.5	15%	11'000
Total			7'422	41'510 m2					1'202'000